
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Kościelnej do rzeki w m. Brańsk
ADRES INWESTYCJI : Brańsk
INWESTOR : Urząd Miasta w Brańsku

WYKONAWCA

INWESTOR

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0,2273	ha ha	 0,2273	
				RAZEM	0,2273
2 d.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20cm za pomocą spycharek Krotność = 1,33 697	m ² m ²	 697,0000	
				RAZEM	697,0000
2		Roboty rozbiórkowe			
3 d.2	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm 25	m m	 25,0000	
				RAZEM	25,0000
4 d.2	KNNR 6 0805-01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 10 cm (dziurawka) i przełożenie 295	m ² m ²	 295,0000	
				RAZEM	295,0000
5 d.2	KNNR 6 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm 105	m ² m ²	 105,0000	
				RAZEM	105,0000
6 d.2	KNNR 6 0805-03	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm (trylinka) 190	m ² m ²	 190,0000	
				RAZEM	190,0000
7 d.2	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 31,65	m ³ m ³	 31,6500	
				RAZEM	31,6500
3		Roboty ziemne			
8 d.3	KNR 2-01 0311-02	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.III) 22,43	m ³ m ³	 22,4300	
				RAZEM	22,4300
9 d.3	KNNR 1 0213-01	Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-III 55,33	m ³ m ³	 55,3300	
				RAZEM	55,3300
10 d.3	KNNR 1 0201-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi 370,52	m ³ m ³	 370,5200	
				RAZEM	370,5200
11 d.3	KNNR 1 0208-01	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) ponad 1 km (odległość 4 km) 370,52	m ³ m ³	 370,5200	
				RAZEM	370,5200
12 d.3	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II 22,43+55,33+370,52	m ³ m ³	 448,2800	
				RAZEM	448,2800
13 d.3	KNNR 1 0408-03	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami 448,28	m ³ m ³	 448,2800	
				RAZEM	448,2800
4		Podbudowa			
14 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 891,53	m ² m ²	 891,5300	
				RAZEM	891,5300
15 d.4	kalk. własna	Ułożenie geowłókniny 891,53	m ² m ²	 891,5300	
				RAZEM	891,5300
16 d.4	KNNR 6 0112-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-0,315mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm 812,24	m ² m ²	 812,2400	
				RAZEM	812,2400
5		Nawierzchnie			
17 d.5	KNNR 6 0502-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 636,0	m ² m ²	 636,0000	
				RAZEM	636,0000
18 d.5	KNNR 6 0307-05	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych ażurowych na podsypce piaskowej gr 5cm (przełożenie) 295	m ² m ²	 295,0000	
				RAZEM	295,0000
19 d.5	KNNR 6 0307-05	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych ażurowych 50x50 cm na podsypce piaskowej gr 5cm (razem z kosztem płyt) 88	m ² m ²	 88,0000	
				RAZEM	88,0000
6		Elementy ulic			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNNR 6 0403-d.6 03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych B-10 na podsypce cementowo-piaskowej 380	m		
			m	380,0000	
				RAZEM	380,0000
21	KNNR 6 0606-d.6 03	Korytka ściekowe betonowe na podbudowie poz.16 gr. 17 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm 283	m		
			m	283,0000	
				RAZEM	283,0000
7		Zieleń			
22	KNNR 1 0113-d.7 01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek 2601,64	m ²		
			m ²	2 601,6400	
				RAZEM	2 601,6400
23	KNNR 1 0502-d.7 01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego; grunt kat.I-III 2601,64	m ²		
			m ²	2 601,6400	
				RAZEM	2 601,6400
24	KNNR 1 0503-d.7 03	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III 153,53	m ²		
			m ²	153,5300	
				RAZEM	153,5300
25	KNNR 1 0507-d.7 01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. (trawnik o zwiększonej odporność na deptanie) 2187	m ²		
			m ²	2 187,0000	
				RAZEM	2 187,0000
8		Odwodnienie			
26	KNNR 1 0209-d.8 08	Wykonanie wykopu pod rurę fi 50cm gr. I-II 9,5*0,8*0,9	m ³		
			m ³	6,8400	
				RAZEM	6,8400
27	KNNR 6 0605-d.8 01	Wykonanie ławy fundamentowej żwirowe gr. 30x60x750 cm 0,3*0,6*7,5	m ³		
			m ³	1,3500	
				RAZEM	1,3500
28	KNNR 6 0605-d.8 07	Założenie rury PVC o średnicy 50 cm 7,5	m		
			m	7,5000	
				RAZEM	7,5000
29	KNNR 2-31 d.8 1406-03	Regulacja studni rewizyjnych 7	szt.		
			szt.	7,0000	
				RAZEM	7,0000
9		Elementy bezpieczeństwa ruchu			
30	d.9 kalk. własna	Ustawienie barier ochronnych 160	m		
			m	160,0000	
				RAZEM	160,0000
10		Mała architektura			
31	d.10 kalk. własna	Żywopłot - iglak żywotnik zachodni o wys. 100 cm ok 75 szt. 50	m		
			m	50,0000	
				RAZEM	50,0000
32	d.10 kalk. własna	Projektowana ławka 8	szt		
			szt	8,0000	
				RAZEM	8,0000
33	d.10 kalk. własna	Projektowany śmietnik 4	szt		
			szt	4,0000	
				RAZEM	4,0000